

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Remont istniejącego systemu monitoringu wizyjnego CCTV polegający na wymianie elementów systemu cyfrowej telewizji dozorowej w oparciu o istniejącą instalację elektryczną i teletechniczną na nieruchomości w Białej Podlaskiej przy ul. Celników Polskich 21 i 23, będącej siedzibą LUCS, DLUCS i OC w Białej Podlaskiej.
2. Zakres prac:
 - 1) dostawa i montaż elementów systemu monitoringu wizyjnego na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu wg poniższego zestawienia, m.in.:
 - montaż kamery bullet, 5Mpix, 2,8mm, 120dB – 20 szt.,
 - montaż kamery kopułowej 5Mpix, 2,8mm, HD, FullColor, 120dB – 29 szt.,
 - montaż kamery zewnętrznej PTZ z oświetlaczem IR + uchwyt – 7 szt.,
 - montaż kamery HDCVI PTZ 2Mpix – 3 szt.,
 - montaż rejestratora wideo 32x CVI/AHD/ TVI /CVBS/ IP 2xHDD po 16TB – 3 szt.,
 - montaż zasilacza 12VDC/1,50A PSC-12015 – 7 szt.,
 - montaż dysku HDD 16TB – 6 szt.
 - 2) demontaż starych urządzeń i wymiana ich na nowe,
 - 3) uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania urządzeń,
 - 4) wywóz i utylizacja materiałów z demontażu,
 - 5) programowanie, konfiguracja oraz szkolenie pracowników,
 - 6) wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej min.:
 - schemat ideowy systemu,
 - lokalizację elementów systemu na kondygnacjach,
 - instrukcję użytkowania systemu,
 - dokumenty techniczne i dopuszczające do obrotu w budownictwie elementów systemu.

**Zestawienie kamer i osprzętu CCTV do wymiany wraz z minimalnymi wymogami
technicznymi:**

Lp.	Typ urządzenia	Nowy budynek LUCS	Stary budynek LUCS	Budynek DLUCS i OC	Budynek Kontrolno-Magazynowy	Budynek Garażowy	Teren zewn.	Razem
1.	Zewn. elewacja kamera bullet, 5Mpix, 2,8mm, AGC, AWB, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D NR, WDR 120dB	6	6	4	4	-	-	20
2.	Puszka montażowa	6	6	4	4	-	7	27
3.	Kam. kopułowa 5Mpix, 2,8mm, HD, FullColor, AGC, AWB, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D NR, WDR 120dB	14	5	9	1	-	-	29
4.	Bullet – teren zewn. 2Mpix, WDR, BLC, AGC, 60m, mikrof. Motozoom 2.7-13.5	-	-	-	-	-	7	7
5.	Kamera PTZ zewn. True WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, ROI 2Mpix, 32x zoom, IK10 + uchwyt	1	2	1	2	1	-	7
6.	Kamera HDCVI PTZ 2Mpix 25x IR, WDR 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)	-	-	-	3	-	-	3
7.	Rejestrator wideo 32x CVI/AHD/ TVI /CVBS/ IP 2xHDD po 16TB	1	1	1	-	-	-	3
8.	Zab. przeciwprzepięciowe 1kan.	6	6	4	4	1	7	28
9.	Zab. przeciwprzepięciowe 8 kan.	1	1	1	1	-	1	5
10.	Transf. wideo 16 kan	-	-	-	-	-	-	1
11.	Transf. wideo 1 kan	-	-	-	-	-	-	1
12.	Zasilacz 12VDC/1,50A PSC-12015	-	-	-	-	-	7	7
13.	Dysk HDD 16TB	2	2	2	-	-	-	6

Zamawiający wymaga aby prace zostały zrealizowane zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Prace montażowe w budynkach mogą być wykonywane w dni robocze maksymalnie do godz. 15:00.
2. Ze względu na regulacje dotyczące bezpieczeństwa danych w niektórych pomieszczeniach prace montażowe mogą być wykonywane tylko w godz. 7:15 – 15:15.
3. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu urządzeń w miejscach, w których niezbędne jest zamontowanie nowych urządzeń. Utylizacja zdemontowanych urządzeń w zakresie i na koszt wykonawcy. Utylizacji nie podlegają: dyski, rejestratory itp.

Dołączone do postępowania załączniki są dokumentami pomocniczymi/poglądowymi, ich zawartość może różnić się od stanu rzeczywistego.

Deklarowany okres gwarancji dotyczy:

- a) gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenia oraz osprzęt;
- b) gwarancji na wykonane prace montażowe;
- c) realizacji bezpłatnej usługi serwisu gwarancyjnego, okresowych przeglądów technicznych i konserwacji dostarczonych urządzeń i wykonanych systemów (co najmniej dwa przeglądy w roku, wymagany okres bezpłatnego serwisu – minimum 2 lata).