
PRZEDMIAR BRANŻA BUDOWLANA

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432110-8	Kładzenie podłóg
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421131-1	Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego w
Opolu Lubelskim

ADRES INWESTYCJI: ul. Piłsudskiego 12
24-300 Opole Lubelskie
dz nr ewid. 128, 129, 130
obr. 04- Opole Lubelskie obr. 4
jedn. ewid. 061205_4 - Opole Lubelskie

NAZWA INWESTORA: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

ADRES INWESTORA: ul. T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. arch. Rafał Wesołowski nr upr 221/LBOKK/2017

DATA OPRACOWANIA: 19.02.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

19.02.2025

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski
INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pięciu pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 12 w Opolu Lubelskim. Budynek zlokalizowany jest na działkach nr ewid. 128, 129, 130 obręb. 04 – Opole Lubelskie obr. 4, jedn. ewid. 061205_4 - Opole Lubelskie.

Celem inwestycji jest poprawa jakości elementów wykończenia, które w chwili obecnej wymagają remontu.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

- Wymiana wykładziny dywanowej na nową z wywinięcie cokolików
- Przygotowanie posadzki - skucie wylewki celem wykonania warstwy wyrównawczej pod montaż wykładziny
- Malowanie wszystkich ścian i sufitów farbą lateksową
- Wymiana drzwi z poszerzeniem otworów
- Wymiana kratki wentylacyjnych

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Elementy wykończenia takie jak tynki, farba, wykładziny są w niedostatecznym stanie technicznym. Wizualnie nie spełniają obecnych standardów, na tynkach widoczne są spękania, nierówności, pozostałości po montażu elementów wyposażenia. Na ścianach i wykładzinach widoczne są zabrudzenia będące efektem wieloletniego użytkowania. Drzwi wewnętrzne wymagają poszerzenia do wymaganej szerokości min. 90cm, obecne również o niskiej estetyce.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

- | | |
|--|---------------------------|
| • Wysokość pomieszczeń | 2,98m |
| • Łączna powierzchnie użytkowa części objętej opracowaniem | 86,62m² |

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45400000-1	Pomieszczenie 1.01			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,31	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
3 d.1.1	KNR 4-01 0211 -01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.2	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
4 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie działowej	m3		
		0,15 * 0,15 * 2,05	m3	0,046	
				RAZEM	0,046
5 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż karnisza i rolet okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja wykładziny dywanowej	m2		
		poz.2	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
7 d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.3 * 0,01 + poz.4	m3	0,199	
				RAZEM	0,199
8 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.2	m3	15,310	
				RAZEM	15,310
1.2	45432110-8	Posadzki			
9 d.1.2	KNNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziną	m2		
		poz.2	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
10 d.1.2	KNR 2-02 1113 -02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu, wykładzina dywanowa wraz z listwami cokołowymi	m2		
		poz.2	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
1.3	45410000-4	Tynki			
11 d.1.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		{nadproże drzwi} 0,15 * 1,50 * 0,20 * 2	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
12 d.1.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m		
		{nadproże drzwi} 1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
13 d.1.3	KNR 4-06 0103-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 20 do 32 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		{nadproże drzwi} 7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
14 d.1.3	KNR 4-06 0112 -01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		{nadproże drzwi} 7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
15 d.1.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		{nadproże drzwi} 1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.1.3	KNR AT-43 0119-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych w ściankach działowych z płyt g-k	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.4	45442100-8	Roboty malarskie			
18 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		poz.2	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
19 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.2	m2	15,310	
				RAZEM	15,310
20 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		$2,98 * (4,80 * 2 + 3,22 * 2 + 0,15) - (2,07 * 1,75 + 1,00 * 2,00 * 2)$	m2	40,624	
				RAZEM	40,624
21 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.20	m2	40,624	
				RAZEM	40,624
22 d.1.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2		
		0,80 * 1,00	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
1.5	45421131-1	Stolarka drzwiowa			
23 d.1.5	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych nakładkowych do drzwi 0,90x2,00	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
24 d.1.5	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych laminowane 0,90/2,00 fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
1.6		Pozostałe			
25 d.1.6	kalk. własna	Rolety okienne + montaż karnisza i zasłon	m2		
		2,07 * 1,75	m2	3,623	
				RAZEM	3,623
2		Pomieszczenie 1.02			
2.1		Rozbiórki			
26 d.2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		22,24	m2	22,240	
				RAZEM	22,240
29 d.2.1	KNR 4-01 0211 -01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.28	m2	22,240	
				RAZEM	22,240
30 d.2.1	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie działowej	m3		

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,09 * 0,15 * 2,05	m3	0,028	
				RAZEM	0,028
31 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1,90 * 1,90	m2	3,610	
				RAZEM	3,610
32 d.2.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż karnisza i rolet okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.1	kalk. własna	Utylizacja wykładziny dywanowej	m2		
		poz.28	m2	22,240	
				RAZEM	22,240
34 d.2.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.29 * 0,01 + poz.31 * 0,02 + poz.30	m3	0,323	
				RAZEM	0,323
35 d.2.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.34	m3	0,323	
				RAZEM	0,323
2.2		Posadzki			
36 d.2.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m2		
		poz.28 + poz.31	m2	25,850	
				RAZEM	25,850
37 d.2.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu, wykładzina dywanowa wraz z listwami cokołowymi	m2		
		poz.28 + poz.31	m2	25,850	
				RAZEM	25,850
2.3		Tynki			
38 d.2.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		{nadproże drzwi} 0,15 * 1,50 * 0,20 * 2	m3	0,090	
				RAZEM	0,090
39 d.2.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm	m		
		{nadproże drzwi} 1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
40 d.2.3	KNR 4-06 0103-01	Wiercenie otworów o śr. powyżej 20 do 32 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		{nadproże drzwi} 7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
41 d.2.3	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
		{nadproże drzwi} 7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.2.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m		
		{nadproże drzwi} 1,50	m	1,500	
				RAZEM	1,500
43 d.2.3	KNP 05 0621-01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2.3	KNR AT-43 0119-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych w ściankach działowych z płyt g-k	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2.3	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		10,00	m2	10,000	

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
2.4		Roboty malarskie			
46 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		poz.37	m2	25,850	
				RAZEM	25,850
47 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.37	m2	25,850	
				RAZEM	25,850
48 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m2		
		2,98 * (6,96 * 2 + 3,76 * 2) - (2,07 * 1,75 + 1,00 * 2,00 * 3)	m2	54,269	
				RAZEM	54,269
49 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.48	m2	54,269	
				RAZEM	54,269
50 d.2.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2		
		0,80 * 1,00	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
2.5		Stolarka drzwiowa			
51 d.2.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych nakładkowych do drzwi 0,90x2,00	m2		
		1,00 * 2,05 * 2	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
52 d.2.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych laminowane 0,90/2,00 fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,00 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
2.6		Pozostałe			
53 d.2.6	kalk. własna	Rolety okienne + montaż karnisza i zasłon	m2		
		2,07 * 1,75	m2	3,623	
				RAZEM	3,623
3		Pomieszczenie 1.03			
3.1		Rozbiórki			
54 d.3.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		23,29	m2	23,290	
				RAZEM	23,290
57 d.3.1	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworu drzwiowego w ramach istniejącego nadproża	m3		
		0,30 * 0,15 * 2,05	m3	0,092	
				RAZEM	0,092
58 d.3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.56	m2	23,290	
				RAZEM	23,290
59 d.3.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż karnisza i rolet okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja wykładziny dywanowej	szt.		
		poz.56	szt.	23,290	

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,290
61 d.3.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieganych konstrukcji ceglanych na odleglosc 10 km	m3		
		poz.58 * 0,01 + poz.57	m3	0,325	
				RAZEM	0,325
62 d.3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.58	m3	23,290	
				RAZEM	23,290
3.2		Posadzki			
63 d.3.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m2		
		poz.56	m2	23,290	
				RAZEM	23,290
64 d.3.2	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu, wykładzina dywanowa wraz z listwami cokołowymi	m2		
		poz.56	m2	23,290	
				RAZEM	23,290
3.3		Tynki			
65 d.3.3	KNP 05 0621-01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3.3	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3.4		Roboty malarskie			
67 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		poz.56	m2	23,290	
				RAZEM	23,290
68 d.3.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.56	m2	23,290	
				RAZEM	23,290
69 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany	m2		
		$2,98 * (6,96 * 2 + 3,40 * 2) - (2,07 * 1,75 + 1,00 * 2,00 * 2)$	m2	54,123	
				RAZEM	54,123
70 d.3.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.69	m2	54,123	
				RAZEM	54,123
71 d.3.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2		
		0,80 * 1,00	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
3.5		Stolarka drzwiowa			
72 d.3.5	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych nakładkowych do drzwi 0,90x2,00	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
73 d.3.5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych laminowane 0,90/2,00 fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
3.6		Pozostałe			
74 d.3.6	kalk. własna	Rolety okienne + montaż karnisza i zasłon	m2		
		2,07 * 1,75	m2	3,623	
				RAZEM	3,623

Koszty inwestorski
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pomieszczenie 1.04			
4.1		Rozbiórki			
75 d.4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.4.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		12,69	m2	12,690	
				RAZEM	12,690
77 d.4.1	KNR 4-01 0211 -01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		poz.76	m2	12,690	
				RAZEM	12,690
78 d.4.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Demontaż karnisza i rolet okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.4.1	kalk. własna	Utylizacja wykładziny dywanowej	szt.		
		poz.76	szt.	12,690	
				RAZEM	12,690
80 d.4.1	KNR 4-01 0108-17 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.77 * 0,01	m3	0,127	
				RAZEM	0,127
81 d.4.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz.77	m3	12,690	
				RAZEM	12,690
4.2		Posadzki			
82 d.4.2	KNR 2 1208- 01	Samopoziomujące masy szpachlowe 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m2		
		poz.76	m2	12,690	
				RAZEM	12,690
83 d.4.2	KNR 2-02 1113 -02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu, wykładzina dywanowa wraz z listwami cokołowymi	m2		
		poz.76	m2	12,690	
				RAZEM	12,690
4.3		Tynki			
84 d.4.3	KNR AT-43 0119-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych w ściankach działowych z płyt g-k	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.4.3	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		5,00	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4.4		Roboty malarskie			
86 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		poz.76	m2	12,690	
				RAZEM	12,690
87 d.4.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.76	m2	12,690	
				RAZEM	12,690
88 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m2		
		2,98 * (3,34 * 2 + 3,80 * 2) - (2,07 * 1,75 + 1,00 * 2,00)	m2	36,932	
				RAZEM	36,932
89 d.4.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.88	m2	36,932	
				RAZEM	36,932
90 d.4.4	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą grzejników	m2		
		0,80 * 1,00	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
4.5		Stolarka drzwiowa			
91 d.4.5	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych nakładkowych do drzwi 0,90x2,00	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
92 d.4.5	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych laminowane 0,90/2,00 fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4.6		Pozostałe			
93 d.4.6	kalk. własna	Rolety okienne + montaż karnisza i zasłon	m2		
		2,07 * 1,75	m2	3,623	
				RAZEM	3,623
5		Pomieszczenie 1.05			
5.1		Rozbiórki			
94 d.5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.5.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		Tynki			
96 d.5.2	KNP 05 0621- 01.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.5.2	KNR AT-43 0119-03 analogia	Poszerzenie otworów drzwiowych w ściankach działowych z płyt g-k	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.5.2	KNR-W 2-02 0830-02	Uzupełnienie gładzi gipsowych dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
5.3		Roboty malarskie			
99 d.5.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufity	m2		
		9,550	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
100 d.5.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		9,550	m2	9,550	
				RAZEM	9,550
101 d.5.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m2		
		2,98 * (3,34 * 2 + 2,86 * 2) - (2,07 * 1,75 + 1,00 * 2,00)	m2	31,330	
				RAZEM	31,330
102 d.5.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.101	m2	31,330	
				RAZEM	31,330
5.4		Stolarka drzwiowa			
103 d.5.4	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych nakładkowych do drzwi 0,90x2,00	m2		
		1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050

Kosztorys inwestorski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.5.4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych laminowane 0,90/2,00 fabrycznie wykończonych	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,800	
				RAZEM	1,800