
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa sali obsługi
ADRES INWESTYCJI:	21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 72A
NAZWA INWESTORA:	Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
ADRES INWESTORA:	ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin

BRANŻE: Roboty budowlane - remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana	Marcin Iwanek
-----------	---------------

DATA OPRACOWANIA: 07.2025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem	j.m.
PRZEDMIAR: Przebudowa sali obsługi					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 0404-05 analogia	Rozebranie przeszklonych ścianek			m2
		2,1 * (3,0 + 6,1)	19,11		m2
			RAZEM	19,11	
2	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru drzwi płytowych wraz z ościeżnicą			m2
		0,9 * 2,0 * 2	3,60		m2
			RAZEM	3,60	
3	KNR 4-04 0105-05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej			m2
		1,0 * (6,2 + 3,0)	9,20		m2
			RAZEM	9,20	
4	KNR-W 4-02 40213-01 analogia	Demontaż elementów do ponownego montażu (zasilacza, czujek dymu, kamery)			szt.
		4	4,00		szt.
			RAZEM	4,00	
5	KNR-W 4-02 40213-01 analogia	Demontaż elementów oświetlenia			szt.
		3	3,00		szt.
			RAZEM	3,00	
6	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej			m2
		25 + 16	41,00		m2
			RAZEM	41,00	
7	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej			m2
		0,35 * 4 * 2,7	3,78		m2
			RAZEM	3,78	
8	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie			m2
		poz.6 + poz.7	44,78		m2
			RAZEM	44,78	
9	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza			m2
		50	50,00		m2
			RAZEM	50,00	
10	KNR 19-01 0358-02 analogia	Wykucie z muru parapetów			m
		6,2	6,20		m
			RAZEM	6,20	
11	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie			m2
		poz.6 + 3,78	44,78		m2
			RAZEM	44,78	
12	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru			m3
		poz.1 * 0,05 + poz.2 * 0,1 + poz.3 * 0,15 + poz.6 * 0,02 + poz.7 * 0,02 + poz.9 * 0,03 * 0,8 + poz.10 * 0,2 * 0,05	4,85		m3
			RAZEM	4,85	

Przebudowa sali obsługi

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem	j.m.
13	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyładunku wraz z utylizacją samochodem samowyładowczym na odległość wg uznania Wykonawcy			m3
		poz.12	4,85		m3
			RAZEM	4,85	

Przebudowa sali obsługi
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem	j.m.
2		Roboty wykończeniowe			
14	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - ściana 1a			m2
		2,9 * (5,1 + 6,6 + 6,1) - 2 * 1,0 * 2,0	47,62		m2
			RAZEM	47,62	
15	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo - ściana 1b			m2
		2,9 * 1,0	2,90		m2
			RAZEM	2,90	
16	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo - ściana 2			m2
		2,9 * 1,0	2,90		m2
			RAZEM	2,90	
17	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - 7,5 cm			m2
		poz.14	47,62		m2
			RAZEM	47,62	
18	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - 5 cm			m2
		poz.15	2,90		m2
			RAZEM	2,90	
19	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - 10 cm			m2
		poz.16	2,90		m2
			RAZEM	2,90	
20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe			m2
		poz.14 * 2 + poz.15 + poz.16 * 2	103,94		m2
			RAZEM	103,94	
21	KNR AT-40 0105-04	Wyrównanie podłoży pionowych - warstwa zaprawy grubości 1 cm na podłożach pionowych murowych			m2
		0,35 * 4 * 2,6	3,64		m2
			RAZEM	3,64	
22	KNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach			m2
		poz.21	3,64		m2
			RAZEM	3,64	
23	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płyt g-k o wymiarach 600x600 mm			m2
		3,2 * 6,1 * 2	39,04		m2
			RAZEM	39,04	
24	KNR 2-17 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej spiro			m
	socjalne	4,5 + 1,5	6,00		m
			RAZEM	6,00	
25	KNR-W 2-17 0140-01	Anemostaty kołowe o śr. do 160 mm			szt.
		2	2,00		szt.
			RAZEM	2,00	
26	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko			m2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Poszcz.	Razem	j.m.
		poz.23	39,04		m2
			RAZEM	39,04	
27	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm			m2
		poz.26	39,04		m2
			RAZEM	39,04	
28	KNR 19-01 0903-03	Cokoliki z płytek podłogowych terakotowych do wys. 100 mm			m
		6,1 * 5 + 6,6 * 3 + 0,35 * 4 - 0,9 * 2	49,90		m
			RAZEM	49,90	
29	KNNR 3 0702-05 analogia	Wstawienie nowych drzwi płytowych wg specyfikacji			m2
		1,0 * 2,0 * 2	4,00		m2
			RAZEM	4,00	
30	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe			m
		1,0 * 2	2,00		m
			RAZEM	2,00	
31	KNR 13-12 0701-06 analogia	Przyklejenie folii samoprzylepnej			m2
		1,0 * 2,6	2,60		m2
			RAZEM	2,60	
32	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne przed malowaniem			m2
		poz.14 * 2 + poz.15 + poz.16 * 2 + 2,6 * (6,5 + 6,0) + 0,35 * 4 * 2,6 - 1,7 * 1,4 * 2	135,32		m2
			RAZEM	135,32	
33	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania			m2
		poz.32	135,32		m2
			RAZEM	135,32	
34	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płyt kasetonowych o wymiarach 600x600 mm - odtworzenie sufitu na korytarzu			m2
		0,8 * (7,0 + 6,0)	10,40		m2
			RAZEM	10,40	
35	KNR-W 4-02 40213-01 analogia	Montaż elementów do ponownego montażu (zasilacza, czujek dymu, kamery)			szt.
		4	4,00		szt.
			RAZEM	4,00	