

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sali obsługi w budynku Urzędu Skarbowego w Łukowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Międzyrzecka 72A, 21-400 Łuków
INWESTOR : Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Wereszyński
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45310000-3	ELEKTRYKA			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych montowanych w sufitach pod-	szt.		
d.1	0502-05	wieszonych	szt.	8,000	
		8		RAZEM	8,000
2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowa-	szt.		
d.1	0502-04	nych w sufitach podwieszonych	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - compact OPRAWY Z DEMON-	kpl.		
d.1	0503-01	TYAŻU	kpl.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
4	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - , compact OPRAWA LED TYP 1	kpl.		
d.1	0503-01		kpl.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
5	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na	wyp.		
d.1	0405-01	wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże betonowe	wyp.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
6	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i	m		
d.1	0308-01	szachtach z mocowaniem łącznym przekroju żył do 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al	m	25,000	
	analogia	25		RAZEM	25,000
7	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na	wyp.		
d.1	0405-03	gniazdo wtynkowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże betonowe	wyp.	16,000	
		16		RAZEM	16,000
8	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone przewodami kabelkowymi w korytkach, na drabinkach i	m		
d.1	0308-01	szachtach z mocowaniem łącznym przekroju żył do 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al	m	25,000	
		25		RAZEM	25,000
9	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurkowych karbowanych RVKLn p.	wyp.		
d.1	0403-04	t. - GNIAZDA RJ	wyp.	12,000	
	analogia	12		RAZEM	12,000
10	KSNR 5	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 20 mm wy-	m		
d.1	0304-01	konywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5	m	486,000	
	analogia	mm ² podłoże betonowe FTP 4x2x0,5		RAZEM	486,000
		486			
11	KNNR 9	Zmiana lokalizacji kamery	szt.		
d.1	0203-02		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
12	KNNR 9	Zmiana lokalizacji zasilacza kontroli dostępu	szt.		
d.1	0203-02		szt.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
13	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - , compact led typ 1	kpl.		
d.1	0503-01		kpl.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
14	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
d.1	1207-05		m	26,000	
		26		RAZEM	26,000
15	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręca-	m		
d.1	0110-04	ne do cegły	m	29,000	
		29		RAZEM	29,000
16	KNR AT-14	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"	szt.		
d.1	0108-01		szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
17	KNR AT-14	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktyw-	kpl.		
d.1	0110-08	nym	kpl.	12,000	
		12		RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
19 d.1	KNNR 5 1209-1002	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.1	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg dodatkowe wyposażenie tablic	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21 d.1	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt		
		12	punkt	12,000	
				RAZEM	12,000
22 d.1	KNNR-W 9 1202-07	Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar	pomiar		
		12	pomiar	12,000	
				RAZEM	12,000