

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) **Przedmiot zamówienia** dotyczy wykonania izolacji pionowej przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych budynku będącego siedzibą Urzędu Skarbowego w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 1.
  
- 2) **Zakres robót remontowych obejmuje między innymi:**
  - a) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego ułożenia;
  - b) odkopanie fundamentów na głębokość ok. 2,5m do głębokości ław fundamentowych na odkład – dotyczy trzech ścian fundamentowych;
  - c) rozebranie schodów betonowych z barierką i zadaszeniem;
  - d) oczyszczenie muru przez szczotkowanie, skucie luźnego tynku;
  - e) wykonanie podwójnej warstwy hydroizolacji z masy asfaltowo-kauczukowej dyspersyjnej gr min 3 mm z wykonaniem fasety połączenia ściany z ławą;
  - f) przyklejenie izolacji termicznej z płyt XPS gr 5 cm obwodowo-plackowo;
  - g) ułożenie folii kubełkowej z wypuszczeniem na ławę fundamentową;
  - h) zasypanie wykopu z zagęszczeniem  $I_s > 0.9$ ;
  - i) ułożenie nawierzchni z kostki z rozbiórki z wykonaniem podbudowy;
  - j) odtworzenie schodów betonowych z wykonaniem okładziny z płytek gresowych antypoślizgowych z montażem barierki z rozbiórki;
  - k) wykonanie przepony hydrofobowej metodą iniekcji krystalicznej jednorzędowej od strony zewnętrznej;
  - l) skucie, odgrzybianie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych z malowaniem.

Kalkulacja kosztów Wykonawcy powinna uwzględnić wszystkie koszty uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych przy realizacji zdania.

Ulica Piłsudskiego jest drogą powiatową, prace remontowe frontowej ściany fundamentowej będą wykonywane w pasie drogowym ulicy Piłsudskiego (chodnik) dlatego Wykonawca musi uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas remontu i ponieść koszty związane z zajęciem tego pasa.

KIEROWNIK DZIAŁU  
  
Piotr Grajewski