
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU 1
ADRES INWESTYCJI : 22-100 CHEŁM UL WOŁYŃSKA 20a
INWESTOR : URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM UL OBŁOŃSKA 20a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TADEUSZ DROZDA
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2018


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2018

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU-BUDOWLANEGO



Tadeusz Drozda
upr. Nr 190/CH/81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie połaci dachu folią	m ²		
		150	m ²	150.00	
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	RAZEM	150.00
		$(3.00*0.50)*2+(2.75*0.50*2)+(1.20*0.50)+(1.70*0.50)+(0.85*0.50)*2+(0.50*0.50)$	m ²	8.30	
3	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15 gr 7 cm	m ³	RAZEM	8.30
		8.30*0.07	m ³	0.58	
4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	RAZEM	0.58
		Siatka o oczkach 15x15 cm	t	0.03	
		0.03			
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²	RAZEM	0.03
		8.30	m ²	8.30	
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.	RAZEM	8.30
		106	szt.	106.00	
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	106.00
		106	szt.	106.00	
8	KNR 4-01 0106-04	usunięcie ręczne z budynku gruzu poz1 i 4	m ³	RAZEM	106.00
	kalk. własna	0.6	m ³	0.60	
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość do 1 km jak poz. 7	m ³	RAZEM	0.60
		0.6	m ³	0.60	
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km do 10 km	m ³	RAZEM	0.60
		Krotność = 9	m ³	0.60	
		0.60			
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków kominów z poszpachlow.nierówności	m ²	RAZEM	0.60
		$(3.00+0.45)*2*(1.20+1.80)-2+(2.75+0.45)*2*(0.90+1.60)-2+(1.20+0.45)*2*(0.75+1.20)-2+(1.70+0.45)*2*(0.90+1.60)-2+(0.85+0.45)*2*(0.60+1.20)*2+(0.60+0.45)*2*(0.60+0.90)-2$	m ²	56.40	
12	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	RAZEM	56.40
		56.395	m ²	56.40	
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm czapki kominowe	m ²	RAZEM	56.40
		$(3.15*0.65)*2+(2.90*0.65*2)+(1.35*0.65)*2+(1.85*0.65)*2+(1.00*0.65)+(0.75*0.65)$	m ²	13.16	
14	wycena indywidualna	uszczelnienie wydr obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarским	m	RAZEM	13.16
		$(3.00+0.50+2.75+0.50+1.20+0.50+1.70+0.50+0.85+0.50+0.50+0.50)*2$	m	26.00	
15	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²	RAZEM	26.00
		10	m ²	10.00	
16		Czas pracy rusztowań grupy (poz.2,3,5,6,7,11,12,13,14)		RAZEM	10.00
17	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne i pomosty z desek na połaci dachu krytego blachą gładką	m		
	analogia	dojść do kominów - budowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	26		m	26.00	
18	KNR-W 2-25 0412-01 analogia	Schodnie drewniane o szer.do 1 m z poręczamz desek na połaci dachu krytego blachą gładką dojść do kominów - budowa i - budowa	m	RAZEM	26.00
	26		m	26.00	
19	KNR-W 2-25 0412-02 analogia	Schodnie drewniane o szer.do 1 m z poręczamz desek na połaci dachu krytego blachą gładką dojść do kominów - budowa i - rozebranie	m	RAZEM	26.00
	26		m	26.00	
				RAZEM	26.00

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Tadeusz Drozda
upr. Nr 190/CH/81