
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KOMINÓW WENTYLACYJNYCH W BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 22-100 CHEŁM UL OBŁOŃSKA 20 a
INWESTOR : URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
ADRES INWESTORA : 22-100 CHEŁM UL OBŁOŃSKA 20a
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIK KALKULACJE : TADEUSZ DROZDA
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2018

Data zatwierdzenia


INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Tadeusz Drozda
upr. Nr 190/CH/81

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie połaci dachu folią	m ²		
		130	m ²	130.00	
				RAZEM	130.00
2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		$(2.05*0.50)*2+(2.50*0.50*2)+(1.20*0.50)+(1.70*0.50)+(1.40*0.50)+(0.50*0.50)$	m ²	6.95	
				RAZEM	6.95
3	KNR 4-01 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-15 gr 7 cm	m ³		
		$6.95*0.07$	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
		Siatka o oczkach 15x15 cm	t	0.03	
		0.03		RAZEM	0.03
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		6.95	m ²	6.95	
				RAZEM	6.95
6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		128	szt.	128.00	
				RAZEM	128.00
7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		128	szt.	128.00	
				RAZEM	128.00
8	KNR 4-01 0106-04	usunięcie ręczne z budynku gruzu	m ³		
	kalk. własna	0.49	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych na odległość do 1 km jak poz. 7	m ³		
		0.49	m ³	0.49	
				RAZEM	0.49
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km do 10 km	m ³		
		Krotność = 9	m ³	0.49	
		0.49		RAZEM	0.49
11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków kominów z poszpachlow.nierówności	m ²		
		$(2.05+0.50)*2*0.7*2+(2.50+0.50)*2*0.07*2+(1.20*0.50)*2*0.7*2+(1.70*0.50)*2*0.7*2+(1.40+0.50)*2*0.6*2+(0.50*0.50)*2*0.6$	m ²	16.90	
				RAZEM	16.90
12	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		16.9	m ²	16.90	
				RAZEM	16.90
13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm czapki kominowe	m ²		
		$(2.05*0.50)*2+(2.50*0.50*2)+(1.20*0.50)+(1.70*0.50)+(1.40*0.50)+(0.50*0.50)$	m ²	6.95	
				RAZEM	6.95
14	wycena indywidualna	uszczelnienie wydr obróbek blacharskich uszczelniaczem dekarским	m		
		$(2.05+0.50)*2+(2.50+0.50)*2+(1.20+0.50)*2+(1.70+0.50)*2+(1.40+0.50)*2+(0.50*0.50)$	m	22.95	
				RAZEM	22.95
15	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
16		Czas pracy rusztowań grupy (poz. 2,3,5,6,7,11,12,13,14)			
17	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne i pomosty z desek na połaci dachu krytego blachą gładką dojść do kominów - budowa	m		
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
18	KNR-W 2-25 0412-01 analogia	Schodnie drewniane o szer.do 1 m z poręczamz desek na połaci dachu krytego blachą gładką dojść do kominów - budowai - budowa	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
19	KNR-W 2-25 0412-02 analogia	Schodnie drewniane o szer.do 1 m z poręczamz desek na połaci dachu krytego blachą gładką dojść do kominów - budowai - rozebranie	m		
		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00

SPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO


 Tadeusz Drozda
 Upr. Nr 190/CH/81