

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie robót adaptacyjnych polegających na dostosowaniu pomieszczeń do strefy bezpieczeństwa w budynku będącym siedzibą Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej, miejsce realizacji umowy miasto Lublin.

II. Zakres robót :

Lp	Roboty budowlane i wykończeniowe	ilość
1	zamurowanie otworów drzwiowych	ok. 3,0m2
2	wykonanie ścianki działowej na korytarzu	ok. 6,5m2
3	rozebranie konstrukcji aluminiowo-szklanej w pomieszczeniu nr 116	ok. 6,5m2
4	demontaż urządzeń sanitarnych wraz z zakorkowaniem podejścia w pomieszczeniu nr 134	4 szt
5	malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach	ok. 850 m2

Lp	Urządzenia bezpieczeństwa	typ	ilość
1	Drzwi wzmocnione w klasie RC2 z zamkami w klasie 7 wraz z montażem i demontażem istniejących	RC2	4
2	Drzwi wzmocnione w klasie RC3 z zamkami w klasie 7 wraz z montażem i demontażem istniejących	RC3	3
3	Wykonanie systemu kontroli dostępu na drzwiach		
	Kontroler systemu kontroli dostępu	PR-402DR-SET	9
	Czytnik zbliżeniowy	PR-62	18
	Akumulator kontrolera	7Ah	9
	Kontaktron	S-4	9
	Przycisk awaryjny	FP3/GR-DP	9
	Zwora elektromagnetyczna	EL-600SL	9
	Uchwyty montażowe zwory	ZL600	9
	Przewody, kable	-	
4	Wykonanie systemu telewizji dozorowej		
	Rejestrator cyfrowy 16-kanalowy	DS-7616HUHI-F2/N	1
	Dysk do rejestratora 6TB	SKYHAWK 6TB	2

	Kamera kopułowa	DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12mm)	12
	Monitor LCD	D190	1
	Przewody, kable	-	1
5	Videdomofon	-	3
6	Wykonanie systemu alarmowego		
	Centrala alarmowa w obudowie	INTEGRA 64	1
	Klawiatura	INT-KLCDL-GR	3
	Moduł rozszerzeń	INT-E	3
	Akumulator centrali	17Ah	1
	Kontaktron	S-4	22
	czujka zbitcia szkła	INDIGO	13
	Czujka ruchu	COBALT Pro	16
	Przewody, kable	-	1

Przedmiar robót zamieszczony został w Załączniku nr 4

III. Wymagania materiałowe :

Wszystkie zastosowane wyroby budowlane powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.

Na terenie Urzędu możliwe jest wydzielenie terenu dla potrzeb składowania materiałów.

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

IV. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Zamawiający umożliwia przed przystąpieniem do prac wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń, w których mają być wykonane roboty budowlane.