

Roboty budowlane i wykończeniowe					
Lp	Opis	jedn. miary	ilość	cena	wartość
1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl	1		
2	Demontaż umywalki	kpl	1		
3	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1		
4	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt	2		
5	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1		
6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. ponad 2 m2 – ścianka aluminiowa 2,6*2,9	m2	7,54		
7	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt	1		
8	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 2,05*3,0-0,9*2,0+1,0*2,1	m2	6,45		
9	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie ze strunobetonu 1,5*2,0	m2	3		
10	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,5*2,0	m2	3		
11	Wsporniki ze stali teowej proste - zakotwienie wymurowanej ściany w ścianach bocznych	szt	4		
12	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- I (do 5 m2 w 1 miejscu) pianobetonów 2,05*3,0-0,9*2,0+2,05*3,0+1,0*2,1*2	m2	3		
13	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm - po ścianie aluminiowej 2,9*2+1,6	m2	3		
14	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie malowane na budowie-Gerda antywłamaniowa z demontażu	m2	1,8		
15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	65		
16	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp.	m2	190		
17	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	653,79		

18	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 20,65*6*3,1+4,35*20*3,1	m2	843,79		
19	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	843,79		
20	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	55		
21	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m2	55		
22	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	190		

Urządzenia bezpieczeństwa

Lp	Opis	Typ	ilość	cena	wartość
1	Drzwi wzmocnione w klasie RC2 z zamkami w klasie 7 wraz z montażem i demontażem istniejących	RC2	4		
2	Drzwi wzmocnione w klasie RC3 z zamkami w klasie 7 wraz z montażem i demontażem istniejących	RC3	3		
3	Wykonanie systemu kontroli dostępu na drzwiach				
	Kontroler systemu kontroli dostępu	PR-402DR-SET	9		
	Czytnik zbliżeniowy	PR-62	18		
	Akumulator kontrolera	7Ah	9		
	Kontaktron	S-4	9		
	Przycisk awaryjny	FP3/GR-DP	9		
	Zwora elektromagnetyczna	EL-600SL	9		
	Uchwyty montażowe zwory	ZL600	9		
	Przewody, kable	-	1		
4	Wykonanie systemu telewizji dozorowej				
	Rejestrator cyfrowy 16-kanalowy	DS-7616HUHI-F2/N	1		
	Dysk do rejestratora 6TB	SKYHAWK 6TB	2		
	Kamera kopułowa	DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12mm)	12		
	Monitor LCD	D190	1		
	Przewody, kable	-	1		
5	Videodomofon	-	3		
6	Wykonanie systemu alarmowego				
	Centrala alarmowa w obudowie	INTEGRA 64	1		
	Klawiatura	INT-KLCDL-GR	3		
	Moduł rozszerzeń	INT-E	3		
	Akumulator centrali	17Ah	1		

	Kontaktron	S-4	22		
	czujka zbicia szkła	INDIGO	13		
	Czujka ruchu	COBALT Pro	16		
	Przewody, kable	-	1		

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT (netto)	
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)	