

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PARKINGU NA DZIAŁCE NR EWID. 135/3
PRZY ULICY KILIŃSKIEGO 86 W ZAMOŚCIU
ADRES INWESTYCJI : PARKING PRZY UL. KILIŃSKIEGO 86 W ZAMOŚCIU, DZIAŁKA NR EWID. 135/3
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : UL. T. SZELIGOWSKIEGO 24; 20-883 LUBLIN
BRANŻA : DROGOWA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8 45112000-5	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, km 0+003.00 - 0+057.30 (p.s.)	km	0,054		
2 d.1	KNNR AT-03 0107-01	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę robót (p.s.)	m	175		
3 d.1	KNNR 6 0806-07	Przełożenie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, z wykonaniem lokalnego, niezbędnego uzupełnienia wzmocnienia podłoża (p.s.)	m	20		
4 d.1	KNNR 6 0803-06	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z zagospodarowaniem nadmiaru urobku przez wykonawcę robót (p.s.)	m ²	45		
5 d.1	KNNR 6 0803-06	Przełożenie nawierzchni chodników, zjazdów z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem-piaskowej z lokalnym uzupełnieniem podbudowy (p.s.)	m ²	55		
6 d.1	KNNR 6 0801-04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę robót (p.s.)	m ²	30		
2	45231000-5	ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)				
7 d.2	KNNR 6 1305-0201	Regulacja pionowa studzienek i krat kanalizacji deszczowej betonem C-16/20, (p.s.)	szt	2		
3	45111000-8 45233000-9	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00; D-08.00.00)				
8 d.3	KNNR 6 0101-0301	Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane na zatoce i poszerzeniach w gruntach kat. II-IV (p.s.)	m ²	60		
9 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4, warstwa gr. 15cm pod zjazdu, wjazdu - wzmocnienie podłoża (p.s.)	m ²	60		
10 d.3	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1.5/2, warstwa gr. 10 cm pod chodniki - wzmocnienie podłoża (p.s.)	m ²	20		
11 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa warstwa górna z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 20cm, na zatoce, poszerzeniach, (p.s.)	m ²	60		
12 d.3	KNNR 6 1005-06 + KNNR 6 1005-07	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych, skropienie bitumem warstwy (p.s.) 680 x 2	m ²	1360		
13 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające, (na wjazdach obniżone), o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej. (p.s.)	m	180		
14 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej (kostka z rozbiórki), układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (p.s.)	m ²	20		
15 d.3	KNNR AT-03 0102-02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średniej 4 cm z zagospodarowaniem urobku przez wykonawcę robót (p.s.)	m ²	100		
16 d.3	KNNR 6 0108-02 + KNNR 6 0108-05	Wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej, klinującej po frezowaniu, uzupełnienia ubytków jezdni nawierzchni istniejącej, uzupełnienie pełnej warstwy na zatoce poszerzanej z betonu asfaltowego AC11W. (p.s.) 680 x 0.03śr x 2.5	t	51		
17 d.3	KNNR 6 0309-02 + KNNR 6 0309-020803	Nawierzchnia (KR3 - KR4), warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi (p.s.)	m ²	680		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45112000-5 45231000-5	ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)				
18 d.4 01	KNNR 1 0507-	Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. (p.s.)	m ²	20		
5	45233000-9	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00.)				
19 d.5 0101	KNNR 6 0702-	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60.3 mm (p.s.)	szt	1		
20 d.5 04	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 (p.s.)	szt	2		
21 d.5 0701	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni, przejścia, strzałki i inne symbole malowane mechanicznie lub ręcznie (P-18, P-18 niebieski, P-24) (p.s.) 115 x 0.12 + 3.6 x 5.0 + 0.76	m ²	32,56		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTO- WAWCZE (D-01.00.00)							
2	ROBOTY ODWODNIENIO- WE (D-03.00.00)							
3	ROBOTY NAWIERZCHNIO- WE (D-04.00.00; D-05.00.00; D-08.00.00)							
4	ROBOTY WYKOŃCZENIO- WE (D-06.00.00)							
5	URZĄDZENIA BEZPIE- CZEŃSTWA RUCHU (D-07. 00.00.)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: